

Коммерческое предложение.

Услуг: Гидроизоляция деформационного шва в здании по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Песочная, д.4, лит. А.

№ п/п	Наименование работ / Разделов	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	Раздел 1. Гидроизоляция деформационного шва	м.п.	12,00		
2	Расчистка деформационного шва	м.п.	12,00	362,70	4 352,40
3	Сверление шпуров $\phi 10$ мм вдоль шва, шаг 250мм	шт.	60,00	83,70	5 022,00
4	Запрессовка в шов листового пенополиэтилена	м.п.	12,00	158,10	1 897,20
5	<i>Листовой пенополиэтилен толщиной 30мм</i>	шт.	1,00	372,00	372,00
6	Заделка шва ремонтным составом "Мапеграут Тиксотропик"	м.п.	12,00	474,30	5 691,60
7	<i>Ремонтный состав Мапеграут Тиксотропик</i>	кг	48,00	63,24	3 035,52
8	Нагнетание в шпур эластичного геля Waterproof Gel	шт.	60,00	883,50	53 010,00
9	<i>Пакер разжимной $\phi 10$мм</i>	шт.	60,00	41,85	2 511,00
10	<i>Эластичный гель Waterproof Gel</i>	кг	48,00	920,70	44 193,60
11	Удаление пакеров, заделка устьев шпуров ремонтным составом "Мапеграут Тиксотропик"	шт.	12,00	130,20	1 562,40
12	Устройство герметизации деформационного шва гибридным герметиком	м.п.	12,00	2278,50	27 342,00
13	<i>Герметик Bostik 2720</i>	л	18,00	1627,50	29 295,00
14	<i>Грунтовка Bostik</i>	л	0,60	3301,50	1 980,90
15	Итого, по разделу 1, руб.				180 265,62

Примечания:

- При условии проведения работ в дневное время суток.
- Стоимость указана без учёта НДС.

С уважением
Ложкин Артём Александрович

